

PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI: impianti termomeccanici					
FORNITORE INCARICATO UNI EN ISO 9001					
Studio e generalità			Ing. DAVIDE COSTANZI		timbro e firma del professionista responsabile
			Via G. Ripa, 14 - 46100 Mantova CF: CSTDVD72A25E897H e-mail: ingcostanzi@gmail.com		
data:				L'EMISSIONE IN REVISIONE 2 del presente PROGETTO, di cui il presente elaborato fa parte, si è resa necessaria per ottemperare alle richieste del RUP, propedeutiche alla verifica dello stesso, di cui alla PEC diretta al committente del 22-06-2026 prot. n°15683. Pertanto, LA REV.1 È ANNULLATA E SOSTITUITA INTEGRALMENTE DALLA presente REV.2	
28-07-2026		REV.2			
NOTA: Il presente progetto ESECUTIVO è stato redatto in osservanza al D.Lgs 50-2016 e raccoglie le indicazioni emerse nei riesami, svolti tra i soggetti coinvolti, nella precedente fase progettuale. Si precisa che il presente progetto Esecutivo annulla e sostituisce integralmente il precedente emesso nel 2025					
PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226 studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455					
 ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001-2015 -ACCREDIA RT21- IQ-0509-01 dal 2009-05-04 Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. E' stato verificato da Dasa-Ragister spa e trovato conforme a far data dal 4 maggio 2009. "... L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell'autonoma convinzione che una politica per la Qualità rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualità)					
PROGETTO ESECUTIVO - ex D.lgs. 50/2016 -					
Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, così come da "elenco dei documenti di progetto". Le serie di progetto sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verificherà la rispondenza degli elaborati alle esigenze del fruitore. Il titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilità per l'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583). Revisione Cartiglio Aprile 2019					
comune di valeggio s/m			provincia di verona		
committente e generalità					
Cooperativa spazio 11		P.IVA.: 01777640234		Sede: Via dell'artigianato 28/30 - Valeggio s/M (VR))	
Descrizione estesa del progetto				n°della commessa	
Progetto esecutivo per la realizzazione di camere mortuarie cimiteriali, in attuazione del project financing rep.5251 del 27-02-2024 Cooperativa Sociale Spazio 11 S.c.a.r.l. (CIG: 9476487476 CUP: C15122000640005)				11/2025	
				disegnato da	
				F.Z.M.	
				controllato da	
				G.Z.M.	
				validazione del committente emissione presente elaborato	
				data emissione del documento	
				28-07-2026	
elenco delle serie di cui si compone il progetto			serie e numero tavola		modifica
☐ RILEVAZIONI ☐ PROGETTO IMPIANTI TERMICI ☐ PARTICOLARI COSTRUTTIVI ☐ ELABORATI DI CARATTERE GENERALE ☒ PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ☐ PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ☐ PROGETTAZIONE STRUTTURALE ☐ PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA					



Comune di VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di VR

Esecutivo - Computo metrico estimativo

LAVORI

Opere di consulenza tematica in materia cimiteriale su attuazione project financing per costruzione camere mortuarie cimiteriali e altre annesse politiche

COMMITTENTE COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Prezzario Veneto LL.PP. 2025

Progettista

IL TECNICO

Data 02/05/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 VEN25-12.02.77. 05 (C)	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.1. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA							
	1.1.1. UNITA' ESTRAZIONE							
	Cassonetto ventilante costruito in lamiera di acciaio zincato, con isolamento acustico ignifugo in l ... ale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 5500 m³/h, 360 Pa	1,000				1,00		
	Estrattore cassonato - VORTICE mod. VORT QBK SAL-KC EVO400M4 o similare					1,00	1.493,41	1.493,41
	Sommano cad							
	Totale 1.1.1. UNITA' ESTRAZIONE							1.493,41
	A RIPORTARE							1.493,41

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							1.493,41
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.1. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA							
	1.1.2. IMPIANTISTICA							
2 VEN25-12.02.03. 03 (C)	BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare, eseguite i ... teriale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni superiori a 10 dm² Bocchetta di mandata FCR mod. BPA20 300x100 o similare	9,000				9,00		
	Sommano dmq					9,00	11,23	101,07
3 VEN25-12.02.13. 05 (C)	CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli ... e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi Canale spiralato immissione aria trattata fresca d. 200	25,000				25,00		
	Sommano m					25,00	26,87	671,75
4 VEN25-12.02.16. 01 (C)	CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei vari ... nti, ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure Canale rettangolare aspirazione dim. 200x300 mm	14,000				14,00		
	Sommano kg					14,00	6,53	91,42
	Totale 1.1.2. IMPIANTISTICA							864,24
	A RIPORTARE							2.357,65

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.357,65
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.1. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA							
	1.1.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA							
5 VEN25-AT.20.034 .00 (C)	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore							
	Trapano tassellatore/demolitore	16,000				16,00		
	Sommano h					16,00	1,22	19,52
6 VEN25-AT.07.15. .00 (C)	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO							
	Trapano tassellatore/demolitore	16,000				16,00		
	Sommano h					16,00	1,87	29,92
7 VEN25-RU.01.04. a (C)	OPERAIO COMUNE EDILE							
	Assistenza edile	5,000				5,00		
	Sommano h					5,00	27,33	136,65
	Totale 1.1.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA							186,09
	Totale 1.1. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA							2.543,74
	A RIPORTARE							2.543,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	REPORTO							2.543,74
8 VEN25-12.02.51. 01 (C)	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.2. IMPIANTO RISCALDAMENTO SERVIZI IGIENICI							
	1.2.1. RISCALDAMENTO ELETTRICO							
	RADIATORE scaldasalviette in acciaio con giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati, t ... tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 530x1818 mm	1,000				1,00		
	Radiatore elettrico colore bianco - IRSAP mod. QUADRE' ELETTRICO - QSE053S01IR01NNN o similare					1,00	343,95	343,95
	Sommano kW							
	Totale 1.2.1. RISCALDAMENTO ELETTRICO							343,95
	Totale 1.2. IMPIANTO RISCALDAMENTO SERVIZI IGIENICI							343,95
	A RIPORTARE							2.887,69

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							2.887,69
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.3. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GENERALE							
	1.3.1. GRUPPO FRIGORIFERO							
9 VEN25-12.02.60. 02 (C)	Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore, condensat ... vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt Unità esterna multisplit - MITSUBISHI mod. PUZ-M250YKA2 o similare Sommano cad	1,000				1,00 1,00	 13.655,90	 13.655,90
10 VEN25-12.02.62. 03 (C)	Unità interna da parete per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di cal ... le vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 3.5 kW Unità interna in controsoffitto sezione quadrata - MITSUBISHI mod. SLZ-M60FA2 o similare Sommano cad	3,000				3,00 3,00	 913,10	 2.739,30
11 VEN25-12.02.66. 04 (C)	Unità di trattamento aria a soffitto con struttura portante in profilati estrusi in lega di allumin ... dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 3000 m³/h Unità interna a soffitto - MITSUBISHI mod. SEZ-M35DA2 o similare Sommano cad	1,000				1,00 1,00	 2.065,86	 2.065,86
12 VEN25.NP.001 (C)	Fornitura e posa di gruppo frigorifero remoto per celle frigorifere a temperatura positiva da 0°C a ... to interna, gruppo frigorifero esterno, tubazioni di collegamento. Tensione di alimentazione 400 Volt, comando temperatura e velocità ventole esterno. COBIN serie ICEBERG-TAIGA 17125B o similare Sommano cad	1,000				1,00 1,00	 3.307,30	 3.307,30
	Totale 1.3.1. GRUPPO FRIGORIFERO							21.768,36
	A RIPORTARE							24.656,05

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							24.656,05
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.3. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GENERALE							
	1.3.2. IMPIANTISTICA							
13 VEN25-PR-A.71.1 5.02 (C)	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm Canale spiralato d. 200 mm collegamento unità interne Sommano m	20,000				20,00 20,00	10,93	218,60
14 VEN25-11.04.32. 01 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... rasatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione unità interna a soffitto canalizzata d. 6.35 mm - LINEA LIQUIDO Sommano m	40,000				40,00 40,00	25,21	1.008,40
15 VEN25-11.04.32. 02 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... asatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione unità interna a cassetta d. 9.52 mm - LINEA LIQUIDO Sommano m	45,000				45,00 45,00	25,77	1.159,65
16 VEN25-11.04.32. 03 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... asatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione unità interna a soffitto canalizzata d. 12.70 mm - LINEA GAS Sommano m	45,000				45,00 45,00	28,25	1.271,25
17 VEN25-11.04.32. 04 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... asatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione unità interna a cassetta d. 15.90 mm - LINEA GAS Sommano m	55,000				55,00 55,00	31,45	1.729,75
18 VEN25-11.04.32. 05 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... asatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione selettore/ripartitore d. 15.90 mm - LINEA LIQUIDO Sommano m	9,000				9,00 9,00	31,99	287,91
19 VEN25-11.04.32. 07 (C)	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo I ... asatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm Tubazione rame frio collegamento linea alimentazione selettore/ripartitore d. 22.20 mm -	9,000				9,00		
	A RIPORTARE							30.331,61

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							30.987,71
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.3. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GENERALE							
	1.3.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA							
21 VEN25-AT.07.15. 00 (C)	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO							
	Trapano tassellatore/demolitore	10,000				10,00		
	Sommano h					10,00	1,87	18,70
22 VEN25-AT.20.034 .00 (C)	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore							
	Trapano tassellatore/demolitore	10,000				10,00		
	Sommano h					10,00	1,22	12,20
23 VEN25-RU.01.04. a (C)	OPERAIO COMUNE EDILE							
	Assistenza edile	5,000				5,00		
	Sommano h					5,00	27,33	136,65
	Totale 1.3.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA							167,55
	Totale 1.3. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GENERALE							28.267,57
	A RIPORTARE							31.155,26

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							31.155,26
24 VEN25-11.02.46. 01 (C)	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.4. IMPIANTO IDRICOSANITARIO							
	1.4.1. PREPARATORE ACQUA CALDA SANITARIA							
	Scaldacqua elettrico in pompa di calore murale, campo di lavoro: -7°C; 35°C, condensatore avvolto es ... - guarnizioni su attacchi; -- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 80 lt							
	Pompa di calore per acqua calda sanitaria - STYLEBOILER mod. ECOSYN080 o similare	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	3.494,01	3.494,01
	Totale 1.4.1. PREPARATORE ACQUA CALDA SANITARIA							3.494,01
	A RIPORTARE							34.649,27

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							34.649,27
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.4. IMPIANTO IDRICOSANITARIO							
	1.4.2. IMPIANTO IDRICOSANITARIO							
25 VEN25-PR-A.74.4 9.02 (C)	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm, Isol. = 6 mm Tubazione linea adduzione acqua fredda sanitaria Sommano m	20,000				20,00 20,00	3,05	61,00
26 VEN25-PR-A.74.4 9.01 (C)	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm Tubazione stacchi sanitari acqua calda e fredda Sommano m	40,000				40,00 40,00	2,84	113,60
27 VEN25-11.02.09. 01 (C)	Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di ... rdi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3 Collettore distribuzione acqua calda e fredda sanitaria Sommano cad	1,000				1,00 1,00	53,53	53,53
28 VEN25-11.02.12. 02 (C)	Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario per montaggio da parete. Apertura acqua d ... vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello Gruppo erogazione miscelatore monocomando leva clinica per lavabo Sommano cad	1,000				1,00 1,00	126,53	126,53
29 VEN25-PR-A.68.0 1.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA Coppia di prese acqua in ottone a muro attacco maschio d=1/2" Sommano Sommano cad	4,000				4,00 4,00	27,74	110,96
30 VEN25-PR-A.69.0 2.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO Cassetta da incasso 6/9 l Cassetta risciacquo incasso wc Sommano cad	1,000				1,00 1,00	119,99	119,99
31 VEN25-PR-A.68.0 2.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro Rubinetti sottolavabo Sommano cad	1,000				1,00 1,00	27,74	27,74
	Totale 1.4.2. IMPIANTO IDRICOSANITARIO							613,35
	A RIPORTARE							35.262,62

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							35.262,62
	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.4. IMPIANTO IDRICOSANITARIO							
	1.4.3. SANITARI E RUBINETTERIA							
	32 VEN25-PR-A.69.0 5.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina						
		Sedile per wc	1,000			1,00		
		Sommano cad				1,00	25,28	25,28
	33 VEN25-PR-A.68.0 3.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo						
		Attacco doccia completo	1,000			1,00		
		Sommano cad				1,00	76,58	76,58
	34 VEN25-11.03.37. 01 (C)	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). Funzionante con apposita c ... ottone/bronzo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm						
		Vaso wc sospeso	1,000			1,00		
		Sommano cad				1,00	379,96	379,96
	35 VEN25-11.03.15. 01 (C)	LAVABO a canale sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, con fori per alloggiamento rubinet ... ali sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle schede tecniche allegate. LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 60x40 cm con coprisifone						
		Lavabo in acciaio inox	2,000			2,00		
		Sommano cad				2,00	1.138,44	2.276,88
	36 VEN25-PR-A.69.1 6.04 (C)	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm						
		Lavabo	1,000			1,00		
	Sommano cad				1,00	120,00	120,00	
	Totale 1.4.3. SANITARI E RUBINETTERIA						2.878,70	
	A RIPORTARE							38.141,32

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							38.418,19
40 VEN25-01.41.24. 00 (C)	1. IMPIANTO MECCANICO	1,000						
	1.5. GRAFICA E DOCUMENTALE							
	1.5.1. RESTITUZIONE GRAFICA E DOCUMENTALE IMPIANTI							
	Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali documentazioni di scavo, planimetrie, sez ... mente dalla scala finale di restituzione vettorializzata per metro quadrato di terreno restituito. TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI							
	Restituzione grafica e documentale impianti							
	Sommano m²					1,00	300,55	300,55
	Totale 1.5.1. RESTITUZIONE GRAFICA E DOCUMENTALE IMPIANTI							300,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							38.718,74
41 NP.01 - VEN25 (C)	1. IMPIANTO MECCANICO							
	1.5. GRAFICA E DOCUMENTALE							
	1.5.2. COLLAUDO IMPIANTI							
	Collaudo impianti realizzato con il sistema di monitoraggio delle temperature e delle portate. Eseguito da personale qualificato							
	Collaudo impianti	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	197,70	197,70
	Totale 1.5.2. COLLAUDO IMPIANTI							197,70
	Totale 1.5. GRAFICA E DOCUMENTALE							498,25
	Totale 1. IMPIANTO MECCANICO							38.916,44
	TOTALE							38.916,44
	Data 02/05/2026							
	Il Tecnico							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI	
	1. IMPIANTO MECCANICO	
	1.1. IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA	2.543,74
	1.1.1. UNITA' ESTRAZIONE	1.493,41
	1.1.2. IMPIANTISTICA	864,24
	1.1.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA	186,09
	1.2. IMPIANTO RISCALDAMENTO SERVIZI IGIENICI	343,95
	1.2.1. RISCALDAMENTO ELETTRICO	343,95
	1.3. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GENERALE	28.267,57
	1.3.1. GRUPPO FRIGORIFERO	21.768,36
	1.3.2. IMPIANTISTICA	6.331,66
	1.3.3. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA	167,55
	1.4. IMPIANTO IDRICOSANITARIO	7.262,93
	1.4.1. PREPARATORE ACQUA CALDA SANITARIA	3.494,01
	1.4.2. IMPIANTO IDRICOSANITARIO	613,35
	1.4.3. SANITARI E RUBINETTERIA	2.878,70
	1.4.4. NOLEGGIO ATTREZZATURA E ASSISTENZA	276,87
	1.5. GRAFICA E DOCUMENTALE	498,25
	1.5.1. RESTITUZIONE GRAFICA E DOCUMENTALE IMPIANTI	300,55
	1.5.2. COLLAUDO IMPIANTI	197,70
	Totale 1. IMPIANTO MECCANICO	38.916,44