

data: 19/05/2026	MOD.1	L'EMISSIONE IN MOD.1 del presente ELABORATO, si è resa necessaria per alcune precisazioni effettuate nei documenti computistici (Pertanto, LA MOD.0 DEL 06/05/2026 È SOSTITUITA INTEGRALMENTE DALLA PRESENTE)
----------------------------	--------------	---

NOTA: Il presente progetto ESECUTIVO è stato redatto in osservanza al D.Lgs 50-2016 e raccoglie le indicazioni emerse nei riesami, svolti tra i soggetti coinvolti, nella precedente fase progettuale.
Si precisa che il presente progetto Esecutivo **annulla e sostituisce integralmente il precedente** emesso nel 2025

PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455



ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001-2015 -ACCREDIA RT21- IQ-0509-01 dal 2009-05-04
Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. E' stato verificato da Dasa-Ragister spa e trovato conforme a far data dal 4 maggio 2009. "... L'introduzione del Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell'autonoma convinzione che una politica per la Qualità rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualità)

PROGETTO ESECUTIVO - ex D.lgs. 50/2016 -

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, così come da "elenco dei documenti di progetto". Le serie di progetto sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verificherà la rispondenza degli elaborati alle esigenze del fruitore. Il titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilità per l'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583).

Revisione Cartiglio Aprile 2019

comune di valeggio s/m

provincia di verona

committente e generalità

Cooperativa spazio 11

P.IVA.: 01777640234

Sede: Via dell'artigianato 28/30 - Valeggio s/M (VR))

Descrizione estesa del progetto Progetto esecutivo per la realizzazione di camere mortuarie cimiteriali, in attuazione del project financing rep.5251 del 27-02-2024 Cooperativa Sociale Spazio 11 S.c.a.r.l. (CIG: 9476487476 CUP: C15122000640005)	n°della commessa 11/2025
	disegnato da F.Z.M.
	controllato da G.Z.M.
	validazione del committente emissione presente elaborato
	data emissione del documento 28-07-2026

elenco delle serie di cui si compone il progetto ☐ RILEVAZIONI ☐ PROGETTO IMPIANTI TERMICI ☐ PARTICOLARI COSTRUTTIVI ☒ ELABORATI DI CARATTERE GENERALE ☐ PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ☐ PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ☐ PROGETTAZIONE STRUTTURALE ☐ PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA	serie e numero tavola 4	modifica 0	revisione 2	variante urbanistica
nome della serie di appartenenza della presente tavola ELABORATI DI CARATTERE GENERALE				

descrizione dei contenuti della tavola

COMPUTAZIONE delle opere A MISURA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Opere incluse nel project financing							
	Demolizioni, scavi e rimozioni							
1 / 4 VEN25-01.05 .025.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari rimozione delle due porte metalliche esistenti			2,000	2,500	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	11,90	59,50
2 / 5 VEN25-01.05 .022.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm per alloggiamento rete acqua potabile per alloggiamento rete smaltimento acque chiare per alloggiamento rete smaltimento acque meteo per alloggiamento rete smaltimento acque nere	1,00 1,00 1,00 1,00	45,00 60,00 35,00 40,00	0,300 0,300 0,400 0,400		13,50 18,00 14,00 16,00		
	SOMMANO m²					61,50	20,86	1'282,89
3 / 6 VEN25-01.02 .004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m per alloggiamento reti		200,00	0,300	0,300	18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		1'342,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		1'342,39
	SOMMANO m³					18,00	11,66	209,88
4 / 7 VEN25-01.03 .006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Vedi voce n° 6 [m³ 18.00]	1,00				18,00		
	SOMMANO m³					18,00	43,38	780,84
5 / 8 VEN25-01.05 .014.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio trattasi della demolizione tramezza di accesso al vano	1,00	5,20		3,060	15,91		
	SOMMANO m²					15,91	23,64	376,11
6 / 9 ap_smt	Carichi, conferimenti e oneri di smaltimento. Importo stimato a corpo comprensivo ed inerente a tutte le lavorazioni edili, impiantistiche e accessorie previste dal progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	390,78	390,78
	A R I P O R T A R E							3'100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'100,00
7 / 18 np_001	Opere edili al grezzo Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per applicazioni a rullo o a spruzzo a base di leganti cementizi, inerti selezionati a grana fine, fibre inorganiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic Foundation della MAPEI S.p.A.) per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi aparte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino a ottenere un sottofondo solido e asciutto, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. Il prodotto dovrà essere applicato a rullo o a spruzzo con intonacatrice dotata di lancia per rasature, in un uno spessore totale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con spatola piana. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: Adesione al calcestruzzo (EN 1542 dopo 28 gg) (N/mm²): > 1 Adesione al calcestruzzo (EN 1542 dopo 7 gg) (N/mm²): > 0,7 Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7) (mm): classe A4 (> 1,25 mm) Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1): S = 2,4 m e $\mu = 1200$ Impermeabilità all'acqua (EN 1062-3) (kg/m²·h): < 0,07 Permeabilità della CO (EN 1062-6) (m): > 200 Impermeabilità all'acqua in pressione (5 bar per 3 gg) di spinta positiva (EN 12390-8): nessuna penetrazione Impermeabilità all'acqua in pressione 1,5 bar di spinta negativa: nessuna penetrazione Elasticità dopo 28 gg (DIN 53504) (%): 80 Reazione al fuoco: Euroclasse E trattasi dell'impermeabilizzazione delle pareti verticali contro terra, soffitto e pavimento (larg.=5,2*2+3,05*2)							
		1,00	25,00	16,500		412,50		
	SOMMANO 1 m²					412,50	46,39	19'135,88
8 / 19 np_002	Preparazione del supporto per la posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per applicazioni a rullo o a spruzzo. Attreverso asportazione di tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino a ottenere un sottofondo solido e asciutto, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. Rimuovere il lattime di cemento, le vernici, le parti friabili e le eventuali tracce di polvere, grassi e oli disarmanti mediante sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione. Rimuovere gli eventuali nidi di ghiaia e stuccare successivamente con Mapegrout 430. Le riprese di getto, le fessurazioni del cemento armato, i distanziatori, le tubazioni e i corpi passanti il calcestruzzo devono essere sigillati con Mapeproof Swell. Per realizzare la sigillatura di lesioni del calcestruzzo e riprese di getto, effettuare la demolizione localizzata laterale alla esistente fessurazione o ripresa di getto con idonei							
	A R I P O R T A R E							22'235,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'235,88
	mezzi meccanici per una profondità di almeno 6 cm applicare Mapeproof Swell e successivamente confinare la sua espansione con uno spessore di circa 6 cm di Mapegrout 430. In caso di venuta d'acqua continua bloccarla preventivamente con l'utilizzo di Lamposilex e successivamente procedere come precedentemente indicato. Per quello che riguarda tubazioni e corpi passanti, procedere alla demolizione del C.A. intorno ad essi, estrarre Mapeproof Swell e confinare come precedentemente descritto. Nel caso siano presenti venute d'acqua localizzate, bloccarle con apposita malta idraulica Lamposilex. In entrambi i casi, in corrispondenza di giunti strutturali, è necessario procedere alla loro sigillatura mediante Mapeband TPE, nastro in TPE, fissato al supporto con Adesilex PG4, adesivo epossidico, da spagliare fresco su fresco con Quarzo 0,5. Vedi voce n° 18 [1 m² 412,50]	1,00				412,50		
	SOMMANO 1 m²					412,50	5,61	2'314,13
9 / 20 VEN25-01.13 .004.00	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolante, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE trattasi del vespaio areato (igloo h. 4-6 cm) da realizzarsi sull'intero vano trattasi del vespaio areato (igloo h. 4-6 cm) da realizzarsi sull'intero vano	1,00	5,20	25,000		130,00		
	SOMMANO m²					130,00	26,20	3'406,00
10 / 21 VEN25-01.16 .003.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4 Vedi voce n° 20 [m² 130.00]	1,00				130,00		
	SOMMANO m²					130,00	19,52	2'537,60
11 / 22 VEN25-01.08 .002.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO							
	A RIPORTARE							30'493,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'493,61
	DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25 Vedi voce n° 20 [m² 130.00]	1,00			0,080	10,40		
	SOMMANO m³					10,40	152,94	1'590,58
12 / 23 VEN25-01.08 .005.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C		5,20	25,000	7,900	1'027,00		
	SOMMANO kg					1'027,00	2,31	2'372,37
13 / 24 VEN25-01.08 .003.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa. POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Vedi voce n° 22 [m³ 10.40] per i sotofondi	1,00 1,00	12,60			10,40 12,60		
	SOMMANO m³					23,00	16,95	389,85
14 / 25 VEN25-01.13 .007.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Vedi voce n° 20 [m² 130.00]	1,00				130,00		
	SOMMANO m²					130,00	25,31	3'290,30
15 / 27 VEN25-01.12 .009.b	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda. TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12 sala osservazione camera mortuaria disimp. disimp wc *(lung.=1,5+1,8)		5,00 3,45 1,60 14,25 3,30		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	15,00 31,05 4,80 42,75 9,90		
	SOMMANO m²					103,50	52,08	5'390,28
	A R I P O R T A R E							43'526,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'526,99
16 / 39 VEN25-01.99 .015.00	FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME - Foro in muratura di calcestruzzo, conglomerato cementizio anche armato o pietrame per passaggio di condutture, sfiati, ecc..., eseguito con carotatrici o trapani demolitori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento della carotatrice, l'ancoraggio della stessa, il successivo ripristino delle parti interessate dai lavori, la posa di controtubo in pvc, la pulizia dei locali, l'abbassamento, lo sgombero ed il trasporto a pubblica discarica del materiale di risultato, le indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Foro avente diametro fino a cm. 15 su murature di spessore fino a cm. 35 FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETRAME fori passanti su murature in CA esistenti per condotte impianti					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,00	798,00
17 / 40 AP_09	Assistenze murarie per la realizzazione degli impianti. Stimata a percentuale sull'importo lavori in argomento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
	A R I P O R T A R E							50'324,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'324,99
	Opere edili di finitura							
18 / 26 VEN25-01.14 .043.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura. Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato trattasi della pavimnetazione di tutti i vani in argomento deposito osservazine camera mortuaria Appoggio Disimpegno Bagni e servizi igienici					51,50 23,50 17,10 21,50 9,20		
	SOMMANO m²					122,80	68,18	8'372,50
19 / 28 VEN25-01.19 .010.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista Vedi voce n° 27 [m² 103.50]	1,00				103,50		
	SOMMANO m²					103,50	31,18	3'227,13
20 / 29 VEN25-01.18 .009.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su							
	A R I P O R T A R E							61'924,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'924,62
	pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metro cubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI trattasi dell'intonatura delle nuove pareti (il soffitto non è da conteggiarsi in quanto sarà finito con controsoffittatura isolante) appoggio *(lung.=3,5+3,5+4,7) camera m. *(lung.=6,2+3,45) servizi *(lung.=1,5+1,8) disimp. *(lung.=14,25+1,6) pareti esterne pareti esterne							
		1,00	11,70		3,000	35,10		
		2,00	9,65		3,000	57,90		
		2,00	3,30		3,000	19,80		
		2,00	15,85		3,000	95,10		
		1,00	5,00	3,000	3,000	45,00		
		1,00	5,00	0,500	3,000	7,50		
	SOMMANO m²					260,40	28,13	7'325,05
21 / 30 VEN25-01CA M.04.006.a	CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 6 cm deposito osservazione *(lung.=10,3+10,3+5) servizi igienici *(lung.=2,9+3,25)							
		2,00	25,60		3,000	76,80		
			6,15		3,000	36,90		
	A R I P O R T A R E					113,70		69'249,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					113,70		69'249,67
	SOMMANO m ²					113,70	87,82	9'985,13
22 / 31 VEN25-01.28 .001.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni							
	Deposito di osservazione	2,00	10,30		2,750	56,65		
	Deposito di osservazione	1,00	5,00		2,750	13,75		
	camera mortuaria	2,00	6,35		2,850	36,20		
	camera mortuaria	2,00	3,45		2,850	19,67		
	appoggio	2,00	3,45		2,850	19,67		
	appoggio	2,00	4,95		2,850	28,22		
	disimp.	2,00	14,15		2,850	80,66		
	disimp.	2,00	1,60		2,850	9,12		
	servizi personale (dove non rivestiti)	2,00	3,35		0,850	5,70		
	servizi personale (dove non rivestiti)	2,00	2,60		0,850	4,42		
	servizi personale (dove non rivestiti) *(lung.=1,1+1,4)	2,00	2,50		0,850	4,25		
	SOMMANO m ²					278,31	9,96	2'771,97
23 / 32 VEN25-01.14 .009.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio							
	trattasi del battiscopa con gola							
	Deposito osservazione	2,00	10,30			20,60		
	Deposito osservazione	2,00	5,00			10,00		
	A RIPORTARE					30,60		82'006,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,60		82'006,77
24 / 33 VEN25-01.14 .003.00	deposito mortuario	2,00	6,35			12,70		
	deposito mortuario	2,00	3,45			6,90		
	bagni e spogliat	2,00	3,35			6,70		
	bagni e spogliat	2,00	2,60			5,20		
	bagni e spogliat *(lung.=1,1+1,4)	2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO m					67,10	27,77	1'863,37
	FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO							
	trattasi dei rivestimenti verticali dei seguenti locali							
	bagno del personale *(lung.=1,4+1,8)	2,00	3,20		2,000	12,80		
	spogl. personale *(lung.=1+3,25+1,6+1,8+1,4)	1,00	9,05		2,000	18,10		
	SOMMANO m²					30,90	54,37	1'680,03
25 / 34 VEN25-01.25 .010.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e), f). Completi di: -vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. - doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profilati estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo							
	A RIPORTARE							85'550,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'550,17
	totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.); Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; DATI DI TRASMITTANZA E DI ABBATTIMENTO TERMICO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, $R_w = 35 \text{ Db}$ - accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq) porta di accesso porta di accesso (maggiorazione per serramento da installare di maggior superficie) vetratata deposito di osservazione					1,00 0,50 3,00		
	SOMMANO cad					4,50	1'608,40	7'237,80
26 / 35 AP_10	Fornitura e posa di vetrate divisorie mobili da installare nel vano deposito di osservazione. Trattasi pannelli vetrati scorrevoli e impacchettabili con telaio in alluminio e lastre in vetrocamera con finitura trasparente o satinata. Superficie totale della vetrata: 27 mq c.ca. Da eseguirsi come da indicazioni tecniche fornite dal committente.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'500,00	11'500,00
27 / 36 VEN25-01.25 .023.a	PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHiate Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro (vetro escluso) formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiatePORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiate un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210 servizi personale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	835,68	1'671,36
28 / 37 VEN25-01.25	PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHiate Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio							
	A RIPORTARE							105'959,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'959,33
.023.b	anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro (vetro escluso) formato da profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210 vano dispegno					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'135,31	4'541,24
29 / 38 VEN25-11.03 .030.01	PIATTO DOCCIA PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e cotti a 1250-1280°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 9% nelle parti non smaltate. Fondo antisdrucchiolo facilmente pulibile. Adatto per l'installazione a pavimento con foro per piletta sifonata. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: piatto doccia; sigillanti e materiale vario di posa; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,02	157,02
30 / 41 AP_09_2	Altre assistenze murarie. Trattasi delle assistenze murarie non già ricomprese nelle singole voci di prezzario quali: pavimentazioni, rivestimenti e zoccolature; impermeabilizzazioni; controsoffittature; pitturazioni; installazioni (porte, finestre, ...).					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
31 / 42 ap_03_a_L1	OPERE EDILI: Lavori e forniture non chiaramente individuabili in misura e quantità sulle tavole di progetto ma necessarie al completamento dell'opera. La lavorazione di cui alla presente voce è stimata a corpo e non da luogo ad alcuna valutazione a misura in sede di contabilità. Ricomprende manodopera, impiego di attrezzature necessarie, materiale proveniente dagli approvvigionamenti di cantiere. Il prezzo include gli oneri per la sicurezza ed è compilato in riferimento alle analisi allegate al progetto le quali costituiscono traccia per la liquidazione in sede di contabilità.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'267,41	3'267,41
	A R I P O R T A R E							114'825,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'825,00
	Opere impiantistiche							
32 / 2 ap_06_e_L1	Impianto e rete smaltimento ACQUE METEO. La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione specialistica. Trattasi delle lavorazioni di manutenzione e miglioramento della rete di smaltimento acque meteo esistente composta da rete di collegamento e captazione delle acque e di n°4 pozzi perdenti collegati tra loro da tubazioni del "troppo pieno" e posti sotto la soletta di pavimentazione dei locali interrati. In particolare (vedi tavole di progetto) si tratta di manuntenere l'impianto esistente (che in primis evidenzia intasamento delle condotte che dovranno essere dotate di sistema che ne eviti il frequente accadimento). Tale rete, separata dalle altre reti di smaltimento reflui, convoglierà attraverso tubature l'acqua meteorica nei pozzi perdenti e - nei casi di fenomeni meteo particolarmente copiosi- tra i vari pozzi perdenti attraverso le condotte predisposte esistenti (trattasi di condotte del "troppo pieno" poste sotto alla pavimentazione e già presenti allo stato attuale).					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'600,00	3'600,00
33 / 3 ap_07_m_L1	Impianto FOGNARIO. La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione specialistica. Trattasi dell'impianto di smaltimneto delle acque reflue (saponose e e nere) da realizzarsi ex-novo come da indicazioni di progetto. Compreso delle tubazioni e pozzetti necessari, della fossa Imhoff (capacità utile c.ca 900-100 litri), di pozzetti sgrassatori (volume interno di c.ca 250-300 litri) e di specifico pozzetto dotato di pompa di sollevamneto posta a monte e volta a convogliare i liquami trattati sino a punto di allaccio a sistema di smaltimento fongario o sub dispersione (computati inlata voce del presente computo) posto a quata campagna. Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato. Si precisa che gli scavi e demolizioni necessari all'alloggiamneto della rete nonchè i successivi rinterri e sistemazioni sono conteggiate in altra voce del presente computo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'800,00	3'800,00
34 / 10 ap_08_m_L1	Impianto SUB DISPERSIONE. La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione specialistica. Si precisa che si tratta di importo di massima in quanto il sistema è da dimensionarsi e realizzarsi solo a seguito di indagine geologica e specifico progetto preventivamente autorizzato dall'Ente competente. Trattasi dell'impianto di smaltimento per subdispersione delle							
	A R I P O R T A R E							122'225,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'225,00
35 / 11 ap_01_e_L1	acque reflue (saponose e nere) da realizzarsi come da indicazioni di progetto. Lunghezza del tubo disperdente c.ca 6-10 m con diametro 130 mm c.ca. Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati di progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'875,00	2'875,00
35 / 11 ap_01_e_L1	Impianto ELETTRICO La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione e progettazione specialistica (vedi in particolare tavola A9.3). In sintesi trattasi di impianto elettrico di tipo corrente per edilizia privata comprensivo di quadri elettrici, dorsali distribuzione principale, derivazioni impianti luce e FM e di rete di messa a terra. Compreso specifico impianto di rilevazione degli eventuali movimenti delle salme e impianto luci di emergenza. Compreso altresì di tutte le opere per l'esecuzione del tratto di allacciamento alla rete esistente posta entro il cimitero (c.ca 25 m). Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24'466,52	24'466,52
36 / 12 ap_01_e_L2	Impianto ELETTRICO - Corpi illuminanti La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione e progettazione specialistica (vedi in particolare tavola A9.3). Trattasi della fornitura e posa dei corpi illuminanti prevalentemente del tipo a Led (incassato nei controsoffitti, ove presenti, e del tipo stagno per i locali magazzino/accessori) Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'946,21	3'946,21
37 / 13 ap_01_M_L2	Impianto ESTRAZIONE ARIA La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione specialistica. (vedi in particolare tavola A8.4). Trattasi della fornitura e posa dell'impianto di trattamento aria canalizzato, comprensivo della fornitura dei macchinari a servizio dei vani deposito di osservazione, camera mortuaria, appoggio e servizi igienici. Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'543,74	2'543,74
38 / 14 ap_05_m_L2	Impianto CLIMATIZZAZIONE GENERALE La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione							
	A R I P O R T A R E							156'056,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'056,47
39 / 15 ap_02_m_L1	specialistica. (vedi in particolare tavola A8.4). Trattasi della fornitura e posa dell'impianto di climatizzazione (caldo e freddo) da realizzarsi mediante sistema a pompa di calore multisplit o canalizzato a servizio del vano deposito di osservazione e servizi igienici. Compreso la fornitura dei macchinari. Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	28'611,52	28'611,52
	Impianto IDRICO - SANITARIO					1,00		
	La presente voce a corpo corrisponde all'ammontare monetario risultante dalla specifica computazione specialistica (vedi in particolare tavola A8.4). Trattasi della fornitura e posa dell'impianto idrico sanitario. Escluso centrale termica (pompa di calore) conteggiati in altre voci di computo. Per maggiori informazioni si rimanda al citato elaborato.					1,00		
40 / 16 ap_02_s_all	SOMMANO a corpo					1,00	7'262,93	7'262,93
	Opere per allacciamento RETE ACQUEDOTTO. Trattasi della realizzazione del tratto di rete acqua potabile da punto di presa esistente e sino alla rete del sistema idrico di progetto. In particolare sono da eseguirsi fornitura e posa della condotta e relativi pozzetti e accessori entro scavo in trincea da effettuarsi nel terreno (c.ca 30m dei quali 1/3 c.ca con presenza di soprastante pavimentazione in cls) Voce a corpo stimata da definirsi in sede ATTUATIVA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'400,00	1'400,00
	IMPIANTI: altri costi non puntualmente identificabili, imprevisti (5% c.ca) e arrotondamenti stimati dal progettista					1,00		
41 / 17 ap_02_m_L5	SOMMANO a corpo					1,00	3'869,08	3'869,08
	A R I P O R T A R E							197'200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'200,00
42 / 1 ss_01	Sicurezza							
	COSTI DELLA SICUREZZA: Importo stimato a misura su specifico computo redatto dal progettista e forfettizzato a corpo. Vedasi per maggiori informazioni l'elaborato "Piano di sicurezza e suoi allegati" allegato al presente progetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'800,00	3'800,00
	Parziale Opere incluse nel project financing euro							201'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							201'000,00
	T O T A L E euro							201'000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORT I	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Demolizioni, scavi e rimozioni	3'100,00	1,542
002	Opere edili al grezzo	47'224,99	23,495
003	Opere edili di finitura	64'500,01	32,090
004	Opere impiantistiche	82'375,00	40,983
005	Sicurezza	3'800,00	1,891
	Totale CATEGORIE euro	201'000,00	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>NOTE</u> Le voci di cui al presente Computo Metrico Estimativo sono state desunte dal Prezziario OOPP della Regione Veneto - anno 2025. Per le voci non riconducibili a lavorazioni contenute nei citati listini sono state eseguite analisi prezzi. Tutte le voci del Prezziario sono state esattamente riportate così come descritte nel prezzo di Riferimento indicato; ogni voce è stata eventualmente integrata con NOTE esplicative al fine di meglio definire le specifiche proprie della lavorazione prevista dal progetto. Data, 28/07/2026 Il Tecnico		
	A RIPORTARE		